

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 11 Dec 2023 12:11:37 +0100
To: 5.1.1.c
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@smallingerland.nl>; "5.1.2.e"
<5.1.2.e@smallingerland.nl>
Subject: graag offerte voor fauna-onderzoek elzensingels bestemmingsplan Vrijburgh 3
Attachments: update kaart herstel elzensingels.pdf, Vrijburgh 3 voorstel Trafo.pdf

Geachte medewerker 5.1.1.c

Enkele weken geleden hebben wij telefonisch contact gehad over een faunacontrole elzensingels tpv bestemmingplan Vrijburgh 3 in Drachten en hiervoor offerte te doen. Vanmorgen kon ik u niet bereiken, vandaar even via de mail omdat we op zeer korte termijn een offerte van u willen ontvangen.

Aan een aantal elzensingels in bestemmingsplan Vrijburgh 3 vindt onderhoud plaats na het broedseizoen van 2024 (niet allemaal).

De inventarisatie houtsingels is nu afgerond (zie bijlage).

Onderhoud/versterking elzensingels algemeen:

- regulier onderhoud elzensingel beheer NFW;
- dunning waar nodig;
- enkele nieuwe singels worden aan/bijgeplant met elzensingelsortiment NFW;
- singels oude tramtracé blijven intact;
- onderbegroeiing waar nodig wordt deels geklepeld;
- snoeiwerkzaamheden overhangende takken in lengte richting elementen;
- er wordt bij de werkzaamheden rekening gehouden met onderhoud watergangen (met dien verstande dat er zoveel mogelijk bomen worden gespaard).

Per singel vinden de volgende werkzaamheden plaats (zie kaart):

Advies:

1. Singel/element versterken dmv inplanten (realiseren nieuwe singel op eigen grond). (de naastliggende sloot moet ivm waterhuishouding in een vervolgfase opnieuw worden geprofileerd);
2. Oude elzen daar waar nodig afzetten en bijplanten zodat de singel weer in z'n geheel een 'rij' vormt, jonge elzen laten staan, sloot in vervolgfase opnieuw profileren;
3. Ter plaatse van de oostelijk gelegen woning bevindt zich geen beplanting. Voorlopig hier geen inplant. Wordt in later stadium bezien of hier alsnog wordt aangeplant;
4. Dichtheid goed, singel hier en daar dunnen voornamelijk aan noordzijde. Ruimte voor hekkelen nodig. Opvullen met deels els maar voornamelijk met struweel en versterken struiklaag);
5. Aanleg/inplant nieuwe singel (lengte en locatie zie arcering op tekening):
Het korte stuk tpv voorzijde schutting: enkele meters uit schutting blijven ivm onderhoud schutting;
beplantingsopbouw: achter elzen planten (nabij schutting) en voor de elzen struweel (plm 3 meter bosplantsoen);

Ter plaatse van achterzijde schuren inplant nieuwe singel voortzetten. Bij de inplant en afstand tot perceelgrens in acht nemen dat parallel aan de perceelscheiding ter plaatse een afwateringslootje nodig is.

6. Singel kwalitatief goed. Onderhoud gelijk aan 4. Dunnen waar nodig aan noordzijde. Inplant met sortiment els met nadruk op struweel (lijsterbes, zie sortiment etc.)

7. Het singelgedeelte naast woning buiten beschouwing laten, geen onderhoud;
8. Dit singeldeel is redelijk van kwaliteit. Nb hier en daar moet ivm onderhoud afwateringsslootje aan noordzijde enkele bomen verwijderen met name die midden in de sloot staan;
9. oude spoortracé (eikensingel): hier en daar inboeten voornamelijk met nieuwe eiken, daar waar een els meer kans maakt een els, wat snoeien e.d;
10. Singel: singel kwaliteit goed. Voor ca. 30% dunnen. Waar mogelijk inboeten met struweel en struiklaag. Aan (oost)zijde singel thv Duizendblad moet in de singel ruimte worden gemaakt voor een trafohuisje volgens gemaatvoerde tekening in bijlage;
11. Element dunnen en inplant waar nodig.

Op korte termijn willen we graag dat daar ter plaatse van de elzensingels een fauna controle plaatsvindt.
Kunt u ons daarvan ivm de financiering ervan, dat op zeer korte termijn moet zijn afgehandeld, zsm een offerte sturen?
Voor nadere info kunt u mij bereiken via 5.1.2.e

Groet,

5.1.2.e