

## Inventarisatie kwaliteit landschapselementen Vrijburgh 3

Doel opwaardering/versterken versleten landschapselementen.

5.1.2.e en ik hebben de landschapselementen in het bouwplan Vrijburgh 3 op kwaliteit en bezettingsgraad beoordeeld. De elementen in dit gebied zijn op bijgaande kaart genummerd. Per element is gewenst onderhoud/aanplant nader geduid.

Advies:

- 1) Singel/element versterken dmv afplaggen talud om spontane opschot jonge elzen te stimuleren (realiseren nieuwe singel op eigen grond)  
(de naastliggende sloot moet ivm waterhuishouding in een vervolgfase opnieuw worden geprofileerd;
- 2) Oude elzen afzetten, jonge laten staan, sloot in vervolgfase opnieuw profileren;
- 3) ~~Ziet er goed onderhouden uit, goede kroonbezetting: geen onderhoud nodig;~~  
5.1.2.e + bijplanten kleyden + afwatering afvoeren
- 4) Dichtheid goed, singel voor 1/3 dunnen (optie versterken struiklaag);  
N2 ruimte behouden
- 5) Aanleg/inplant nieuwe singel (lengte zie arcering tekening)  
nl.:  
(naast inplant singel ook parallel daaraan aanleggen afwateringsslootje ter plaatse van achterzijde schuren, doortrekken tot door de bocht (met inachtneming 5 meter uit erfgrans huidige percelen);  
- elz bosstrook (aan de achterzijde van schuren)
- 6) Singel kwalitatief goed. Geen onderhoud nodig; N2 kleyden + ruimte behouden
- 7) Het singelgedeelte naast woning buiten beschouwing laten, geen onderhoud;
- 8) Dit singeldeel is redelijk van kwaliteit. Nb hier en daar moet ivm onderhoud afwateringsslootje aan noordzijde enkele bomen worden verwijderd;
- 9) oude spoortracé (eikensingel): hier en daar inboeten met nieuwe eiken;
- 10) zwakke singel: ~~inboeten~~ mogelijk met struweel en struiklaag. Aan (oost)zijde singel thv Duizendblad moet in de singel ruimte worden gemaakt voor een trafohuisje volgens gemaatvoerde tekening in bijlage.

Dinec vragen om het in 2024 uit te voeren onderhoud aan de boomsingels te communiceren met onze pachters. Het voorstel is om het terreinonderhoud mee te nemen in 'regulier onderhoud braakliggend terreinen'.

Aannemer: boomrooierij

De elzensingels waar onderhoud aan moet worden gepleegd worden nader geschouwd met 5.1.2.e & 5.1.2.e (4<sup>e</sup> kwartaal '23). (afstemming werkzaamheden volgens tekening.

oude spoor-TRACE'