

## Inventarisatie kwaliteit landschapselementen Vrijburgh 3

Doel opwaardering/versterken versleten landschapselementen.

5.1.2.e en ik hebben de landschapselementen in het bouwplan Vrijburgh 3 op kwaliteit en bezettingsgraad beoordeeld. De elementen in dit gebied zijn op bijgaande kaart genummerd. Per element is gewenst onderhoud/aanplant nader geduid.

Advies:

- 1) Singel/element versterken dmv afplaggen talud om spontane opschot jonge elzen te stimuleren (realiseren nieuwe singel op eigen grond)  
(de naastliggende sloot moet ivm waterhuishouding in een vervolgfase opnieuw worden geprofileerd;
- 2) Oude elzen afzetten, jonge laten staan, sloot in vervolgfase opnieuw profileren;
- 3) Ziet er goed onderhouden uit, goede kroonbezetting: geen onderhoud nodig;
- 4) Dichtheid goed, singel voor 1/3 dunnen (optie versterken struiklaag);
- 5) Aanleg/inplant nieuwe singel (lengte zie arcering tekening)  
nl.:  
(naast inplant singel ook parallel daaraan aanleggen afwateringsslootje ter plaatse van achterzijde schuren, doortrekken tot door de bocht (met inachtneming 5 meter uit erfgrans huidige percelen);
- 6) Singel kwalitatief goed. Geen onderhoud nodig;
- 7) Het singelgedeelte naast woning buiten beschouwing laten, geen onderhoud;
- 8) Dit singeldeel is redelijk van kwaliteit. Nb hier en daar moet ivm onderhoud afwateringsslootje aan noordzijde enkele bomen worden verwijderd;
- 9) oude spoortracé (eikensingel): hier en daar inboeten met nieuwe eiken;
- 10) zwakke singel: inboeten mogelijk met struweel en struiklaag. Aan (oost)zijde singel thv Duizendblad moet in de singel ruimte worden gemaakt voor een trafohuisje volgens gemaatvoerde tekening in bijlage.

5.1.2.e vragen om het in 2024 uit te voeren onderhoud aan de boomsingels te communiceren met onze pachters. Het voorstel is om het terreinonderhoud mee te nemen in 'regulier onderhoud braakliggend terreinen'.

Aannemer: boomrooierij 5.1.1.c 5.1.2.e (5.1.2.e)

De elzensingels waar onderhoud aan moet worden gepleegd worden nader geschouwd met 5.1.2.e & 5.1.2.e (4<sup>e</sup> kwartaal '23). (afstemming werkzaamheden volgens tekening.

Uitvoeren ecologisch onderzoek vooraf (quickscan) en vlak voor uitvoeren werkzaamheden laatste faunacheck ( 5.1.1.c )

Aanvraag kapvergunning (rooi) nadat bekend is in welke landschapselementen bomen worden verwijderd ( 5.1.2.e / 5.1.2.e )

De uit te voeren werkzaamheden aan elzensingels vastleggen (tekening)

Offerte opvragen bij 5.1.1.c 5.1.2.e uitvoeren werkzaamheden op basis van het beschikbare gelden ( 5.1.2.e euro).

Opstellen PVA/stappenplan

- uitvoering kapwerkzaamheden na broedseizoen 2024 (na 15 juli) (Q3),
- eikensingels tramtracé in tact laten (hier en daar wat inboeten)
- aanplant en inboeten (nieuw) aan te leggen elzensingels, sortiment plantgoed volgens veldgids NFW,
- kale plekken inboeten voornamelijk met struweel najaar (2024Q4)
- uitvoeren quickscan 5.1.1.c (2023 Q4), kaartje elzensingels sturen naar 5.1.2.e info@5.1.1.c
- kort voor de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden faunacontrole (4uur)

nb

Het door de provincie beschikbare bedrag van 5.1.2.e euro wordt in 1<sup>e</sup> aanleg besteed aan onderhoud en herstel van de elzensingels. De noodzakelijke kosten mbt de faunacontrole kunnen mogelijk ook worden bekostigd uit het projectbudget. De afrastering kan achterwege blijven om dat het beheer en onderhoud wordt meegenomen in algemene onderhoud braakliggende terreinen.

Luchtfoto Vrijburgh 3

